Łączy arkusz nr 17

"BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M.OLSZYNA GM.OLSZYNA"

PROJEKT ZAMIENNY

SKALA 1:500

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt:
Województwo: dolnośląskie
Powiat: lubański
Gmina: Lubań
Miasto: Olszyna Lubańska
Obręb: 2
Ulica: 3-ego Maja
Działka nr
DZ: 3101/2009
KERG: 05-4-01-64/2009

P.U.G. i K. „Geo-Inwest"
Legnica, ul. Kawaleryjska 2A/14

SKALA 1: 500

Kierownik roboty
mgr inż. Sylwester Szymański
geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii
Świadectwo nr 11/94

Wtórnik niniejszy sporządzono przy wykorzystaniu:
1. mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1: 500, sekcja: 7-d-1
2. układ współrzędnych 65
3. poziom odniesienia „Kronsztadt 86"

INFORMACJE DODATKOWE
1. — — — — zakres pomiaru
2. Punkty osnowy geodezyjnej podlegają ochronie – art.48 ust. 1 pkt 3 Prawa Geod. i Kart.
3. Mapa zawiera granice zgodne z mapą ewidencji gruntów i budynków
4. Nie wyklucza się istnienia sieci, o których brak informacji branżowych

MAPA AKTUALNA NA DZIEŃ 12.10.2009r

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH "GEO - INWEST" Kozakiewicz, Żiński, Szymański Sp.j. 59-220 Legnica, ul.Kawaleryjska 2A/14 NIP 691-21-91-086, Regon 390988821 tel. (076) 852 40 60

STAROSTA LUBAŃSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
W obrębie oznaczonym linią ——— ——— ——— dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej przyjęte do zasobu Dokumentu pod numerem ewidencyjnym zawierającego powiatowego w Sz. 2009 -11- 20 pod nr 05-4-04-64/09
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych. Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytycznym i uwarunkowaniu przekazanym przez jednostki uzgadniające na wykonywanie projektu.
Lubań, dn. 2009 -11- 20 Z up. STAROSTY Krzysztof Kroemmalski
(imię, nazwisko, pieczęć, stanowisko służbowe, podpis osoby upoważnionej)

LEGENDA:

- Projektowany kanał grawitacyjny Ø200,Ø160 PVC - projekt pierwotny wg EKOCENTRUM
- Projektowany przyłącze kanalizacyjne Ø160 PVC - projekt pierwotny wg EKOCENTRUM
- Projektowany kanał grawitacyjny Ø200,Ø160 PVC - zmiana trasy
- Projektowany przyłącze kanalizacyjne Ø160 PVC - zmiana trasy
- Projektowany rurociąg tłoczny - projekt pierwotny wg EKOCENTRUM
- Projektowany rurociąg tłoczny - zmiana trasy
- Projektowana przepompownia ścieków - projekt pierwotny wg EKOCENTRUM
- Projektowana przepompownia ścieków - zmiana lokalizacji
- Granica działki
- Zasilanie przepompowni

Ogródki działkowe

S6-75 253,00 / 249,91 — ks 200 PVC - 6,0 - l= 50 ‰
S6-76 253,62 / 250,23 — ks 200 PVC - 23,0 - l= 66,5 ‰
S6-77 255,15 / 253,15 — ks 160 PVC - 2,0 - l= 15 ‰
ks 200 PVC - 36,0 - l= 56,7 ‰
KS-6.3
S6-78 256,90 / 255,19 — ks 200 PVC - 12,0 - l= 50 ‰
S6-78.1 257,84 / 255,78 — ks 200 PVC - 21,5 - l= 40 ‰
S6-79 259,02 / 256,68 — ks 200 PVC - 22,5 - l= 67,6 ‰
S6-80 259,90 / 258,17 — ks 200 PVC - 91,5 - l= 50 ‰
S6-86 263,70 / 261,58 — ks 200 PVC - 9,0 - l= 90 ‰
S6-83 263,46 / 260,73 — ks 200 PVC - 21,5 - l= 50 ‰
KS-6.3.2
S6-84 263,20 / 262,23 — ks 200 PVC - 10,0 - l= 97,5 ‰
S6-85 264,44 / 262,80
Rura przecisk. Ø323,9x6,3 L=6,5 m
Rura przecisk. Ø323,9x6,3 L=92,0 m
KS-6.3
S6-87 266,20 / 264,09 — ks 200 PVC - 11,0 - l= 87 ‰
S6-88 266,55 / 264,60 — ks 200 PVC - 22,5 - l= 60 ‰
S6-89 269,45 / 267,33 — ks 200 PVC - 3,0 - l= 5 ‰
S6-90 269,70 / 267,55
S6-91 270,24 / 268,64 — ks 160 PVC - 2,5 - l= 20,7 ‰
Włączenie do istn. kanału ks160
KS-6.3.3
Łączy arkusz nr 21

Włączenie do istn. kanału ks200
KS-6.3.1
Sistn 259,87 / 258,39
S6-81 260,29 / 256,19 — ks 200 PVC - 24,5 - l= 25,3 ‰
Włączenie do istn. kanału ks200
S6-74 253,05 / 250,35 — ks 200 PVC - 71,5 - l= 5 ‰
Rura przecisk. Ø323,9x6,3 L=5,5 m

Łączy arkusz nr 19

7-d-1

Woj. Dolnośląskie

Gm. Olszyna Lubańska

OLSZYNA

Mapa sytuac. wysok. 1:500

1. Osnowa : współrzędne – układ ,,65", pas 7, III kl.
wysokości „ „ Kronsztadt 86, niw. techn. II kl.
Wrocł. Okręg. Przedś. Miernicze we Wrocławiu 1967–68 r.
2. Pomiar szczegółów – wykonano metodą biegunową
Wrocł. Okręg. Przedś. Miernicze we Wrocławiu 1967–68 r.
3. Pomiar wysokościowy – wykonano metodą tachimetr. i punktów rozproszonych
Wrocł. Okręg. Przedś. Miernicze we Wrocławiu 1967–68 r.
4. Mapa : siatka kwadratów, osnowa i sytuacja na koordynatografie elektr. „Kart"
opracowanie wys. – nanośnik kalkowy, interpolacja ręczne
Wrocławskie Okręg. Przedś. Miernicze we Wrocławiu 1968 r

7-b-3 / 7-c-2 / 7-d-3 / 7-d-2

WROCŁAWSKIE OKRĘGOWE PRZEDS. MIERNICZE
Kierownik pracowni
Inspektor kontroli
Wrocław, dn. 16. XII. 1968 r. Nr ks. rob. 462
Naczelny inżynier

Uzupełniano pomiarem sytuacyjno wysokościowym przez Pracownię Geodezyjną Biura Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu III 1968 r.
Nr ks. rob. 48/85
Kierownik Roboty: K. Filipek
wyk. B. Serwińska

Inwestor: Urząd Miejski w Olszynie		ESKO - Consulting Sp. z o.o. ul. Obywatelska 1, 65-736 Zielona Góra sekretariat@esko-net.pl	
Zlecenie:			
Obiekt: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. OLSZYNA - PROJEKT ZAMIENNY			Skala 1:500
Tytuł rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			Rys nr 18
Projektował	mgr inż. Bożena Markowska	uprawnienia bud. nr 16/2000/GW do projekt. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	podpis/data 01.2010
Opracował	mgr inż. Alina Winturska		01.2010
Sprawdził	mgr inż. Bożena Baczmańska	uprawnienia bud. nr 21/2001/GW do projekt. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	01.2010
Kierownik pracowni	mgr inż. Andrzej Baczmański		01.2010